

दर आमंत्रण सूचना (नोटिस बोर्ड)

बन्दी सत्र 2025-26 के दौरान मिल के अन्दर होने वाले निम्नांकित कार्यो को ठेके पर सम्पन्न करवाने हेतु जी0एस0टी0 में पंजीकृत ठेकेदारो से दिनांक 15.09.2025 पूर्वान्ह 11:00 बजे तक दरें आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन अपरान्ह 2:00 बजे क्रय समिति के समक्ष खोली जाएंगी। कृपया अपनी अन्तिम दरें आवश्यकता होने पर L1 (न्यूनतम निविदादाता) से निगोसियेशन किया जा सकता है। कार्य विवरण निम्नवत् है:-


अ-फैब्रीकेशन कार्य

क्र.स.	कार्य का विवरण	मात्रा
1.	होरिजेन्टल क्रिस्टलाईजर की कमजोर एवं गली हुई तली को मय सपोर्ट बदलना (एरिया-28 वर्ग मीटर)	01 Job
2.	होरिजेन्टल क्रिस्टलाईजर की कमजोर एवं गली हुई दोनों साईड प्लेट को मय सपोर्ट बदलना (एरिया-22.40 वर्ग मीटर)	01 Job
3.	इवोपरेटर बॉडी नं0 3/4 की उपरी कमजोर 2.3 मीटर शैल(शैल डायम 3.62 मीटर) को काटकर बाहर निकालना एवं उसके स्थान पर पूर्व की भंति 12 एम.एम. एम.एस. प्लेट से नई शैल लगाना, अन्दर एवं बाहर से वेल्डिंग आदि करना, पूर्व की भंति कोन एवं शैल के बीच में सपोर्ट लगाना, पानी की 6" साईज के क्वायल को यथास्थिति लगाना तथा लीक प्रुफ ट्रायल करना।	02 Nos.
4.	ब्वायलर के मड ड्रम एवं स्टीम ड्रम के बीच में लगी दोनों साईड 05 एम.एम. एम. एस. प्लेट, चैनल सपोर्ट, सूट ब्लोइंग मशीन/मेन होल की डिस्मेंटलिंग करना तथा रिफ्रैक्टरी कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सूट ब्लोइंग मशीन/मेन होल यथा स्थान फिट करना तथा ब्वायलर की दीवार पर 75X10mm Flate Iron/Angle 50x50mm से सपोर्ट देना एवं मड ड्रम/स्टीम ड्रम के सपोर्टिंग चैनल की 200x75/100x50mm सट्रेन्थनिंग करना।	02 Nos.

उपरोक्त कार्य हेतु फैब्रीकेशन ठेकेदार को विगत 03 वर्ष के दौरान किये गये फैब्रीकेशन कार्य का 01 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र/कार्यादेश की प्रति प्रस्तुत करना होगा।

नोट: सूचना मिल की वेबसाइट www.kichhasugar.com पर भी उपलब्ध है।


प्रमारी


प्रमारी मुख्य अभियंता


प्रमारी मुख्य रसायनविद्


अधिसासी निदेशक

पत्रांक: 1037 / क्रय/किच्छा/2025-26/
प्रतिलिपि:

दिनांक 08, 09, 2025

- फैक्ट्रीमेन गेट/सामान्य कार्यालय/नगर पालिका/प्र.मु.अभि./तहसील नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- प्रमारी सॉफ्टवेयर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


अधिसासी निदेशक